

SCHLATT

KANTONSSTRASSE BENKEN - UNTERSCHLATT

Sanierung Bushaltestellen BehiG Hauptstrasse Mettschlatt

Bau-/ Auflageprojekt 2025

Situation Strassenbau 1:200

Strassen Nr.	RBBS:	Baustellen Nr.
--------------	-------	----------------

K1	BP 14 - BP 16	2000 - 213
----	---------------	------------

PROJEKTVERFASSER :

Planimpuls
BauingenieurePlanimpuls AG Bauingenieure SIA
Landenbergstr. 6 | 8253 Diessenhofen
T +41 52 742 03 31
info-diessenhofen@planimpuls.ch
planimpuls.chPLAN NR. **1255 - 202B**FORMAT : **30 x 84**

Aend.	Gez.	Entw.	Kontr.	Datum
	NB	St.	St.	04.10.23
A	NB	St.	St.	22.11.23
B	NB	St.	St.	02.05.25
C				

AUSFERTIGUNG FÜR :

GENEHMIGUNG :

Kantonales Tiefbauamt

Der Kantonsingenieur:

Abschlüsse:

- | | | |
|--|-----------------|-----------------|
| - Bundstein Typ 12 | EB12 | Norm TG 222.411 |
| - Bordstein Typ 15 kombiniert mit Wasserstein Typ 12 | DB 12/12 | Norm TG 222.421 |
| - Bordstein Typ 15 kombiniert mit Wasserstein Typ 12 | DB 15/12 | Norm TG 222.422 |
| - Sonderbordstein, Haltekante 22cm | SB 22 | Norm TG 222.465 |
| - Stellplatte SN 8 (8x40) | SP SN8 | keine Norm |

Legende Bestand:

- | | |
|--|--------------------|
| | Betonverbundsteine |
| | Kies |
| | Pflasterung |

Legende Projekt:

- | | | |
|--|--------------------------------------|-------------------|
| | Asphalt Trottoir Vollassbau | 38m ² |
| | Asphalt Fahrbahn Vollassbau | 160m ² |
| | Anpassung Asphalt | 98m ² |
| | Trottoir Pflasterung Typ 12 geflammt | 52m ² |
| | Pflasterung Typ 15 | 45m ² |
| | Anpassung Betonplatte | 17m ² |
| | Drittprojekt UFC | |

Aufbau Fahrbahn T2 (Vollassbau):

- | | |
|--|-------|
| - Deckschicht: AC 8 S | 30mm |
| - Tragschicht: ACT 22 S | 100mm |
| - Fundationsschicht: ungebundene Gemische natürlich oder rezykliert frostsicher 0/45 | 500mm |

Gesamt:

630mm

Aufbau Trottoir (Vollassbau):

- | | |
|--|-------|
| - Deckschicht: AC 8 N | 30mm |
| - Tragschicht: ACT 22 N | 70mm |
| - Fundationsschicht: ungebundene Gemische natürlich oder rezykliert frostsicher 0/45 | 300mm |

Gesamt:

400mm

Legende Werkleitungen:

- | bestehend | projektiert | |
|-----------|-------------|----------------------|
| | | Mischabwasser |
| | | Schmutzabwasser |
| | | Regenabwasser |
| | | Strassenentwässerung |

Legende Kataster:

- | | |
|--|------------------------------|
| | Gebäude |
| | Strasse, Weg |
| | Trottoir, befestigte Flächen |

Vermessungsgrundlage:

LV95, Stand September 2021

Achtung: Der Verlauf der Werkleitungen wurde zum Teil aus alten Plänen übernommen. Die angegebene Leitungsführung kann deshalb Abweichungen aufweisen. Bei Grabarbeiten muss die genaue Lage der Leitungen vorsichtig ermittelt werden!
Wir lehnen jegliche Haftung bei Leitungsbeschädigung durch Grabarbeiten ab!

Meldepflicht zum Einmessen von Werkleitungen:

Für die rechtzeitige Benachrichtigung zur Einmessung der Werkleitungen ist der Unternehmer verantwortlich und hat diese mindestens 5 Arbeitsstunden im Voraus bei der zuständigen Stelle zu melden. Die Leitungen müssen im offenen Graben (d.h. noch nicht eingedeckt) eingemessen werden.

